

2023
安全+第一

現場だより10月号

河川改修工事 03-04-4101H




【工期】令和4年5月17日～令和6年3月20日

工事の概要

この場所には、洪水に備えて、排水機場が設置されています。

今回、川幅を増幅するためこの排水機場を移設することになりました。

これに伴い、排水ポンプの新設、それに伴う付帯設備等の更新を行っています。




工事の進捗状況



大きなポンプは2台



ポンプ吐き出し部



中はこんなんです



現場監督からひとこと



いよいよポンプが据え付きました。この建物の中には吸い込み槽があって、大雨の時など、この槽に大量の水が流れてきます。その水をこのポンプでガンガン汲み上げるんですけど、このポンプの大きさ80cmあります。その先につながる配管は直径が1m。この大きな機械類を使って大量の水を吐き出し、用水路が溢れないよう、地域の災害対策に役立てればと思います。



(株)サカイエステック × (株)創和テック

河川改修工事03-04-4101H

特定建設工事共同企業体

